

江阴110kV绮观8H3线电缆线路迁改工程 建设项目竣工环境保护验收调查报告表

(公开本)

建设单位：国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

调查单位：江苏核众环境监测技术有限公司

编制日期：2022年7月

表 1 建设项目总体情况

建设项目名称	江阴 110kV 绮观 8H3 线电缆线路迁改工程				
建设单位	国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司				
法人代表/ 授权代表	完善	联系人	/		
通讯地址	无锡市梁溪路 12 号				
联系电话	/	传真	/	邮政编码	214000
建设地点	无锡市江阴市高新区许姚村境内				
项目建设性质	新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>	行业类别	电力供应业, D4420		
环境影响 报告表名称	《江阴 110kV 绮观 8H3 线电缆线路迁改工程环境影响报告表》				
环境影响 评价单位	江苏辐环环境科技有限公司				
初步设计单位	江阴市锡能实业有限公司				
环境影响评价 审批部门	江阴高新技术产业 开发区管理委员会	文号	澄高行审环 (2021) 20 号	时间	2021.3.31
建设项目核准 部门	/	文号	/	时间	/
初步设计审 批部门	/	文号	/	时间	/
环境保护设施 设计单位	江阴市锡能实业有限公司				
环境保护设施 施工单位	中铁二十四局集团上海电务电化有限公司				
环境保护设施 监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司				
投资总概算 (万元)	/	环境保护投 资(万元)	/	环境保护投资 占总投资比例	/
实际总投资 (万元)	/	环境保护投 资(万元)	/	环境保护投资 占总投资比例	/
环评阶段项 目建设内容	本期迁改江阴 110kV 绮观 8H3 线, 1 回电缆, 新建电缆线路路径长约 0.138km, 电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² , 设计载流量为 1690A, 拆除原电缆线路路径长约 0.128km。本工程电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² 。			项目开工日期	2021 年 12 月 5 日
项目实际 建设内容 ^①	本工程迁改江阴 110kV 绮学 8H3 线, 1 回电缆, 新建电缆线路路径长约 0.138km, 电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² , 设计载流量为 1690A, 拆除原电缆线路路径长约 0.128km。本工程无拆除和新建杆塔。本工程电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² 。			环境保护设施 投入调试日期	2022 年 1 月 30 日

项目建设过程 简述	<ul style="list-style-type: none">(1) 2021年3月31日，项目取得环评批复(2) 2021年12月5日，项目开工(3) 2022年1月20日，项目竣工(4) 2022年1月30日，项目环境保护设施投入调试
--------------	---

注：[1] 110kV 绮观 8H3 线路调度名称为 110kV 绮学 8H3 线

表 2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围

依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ 705-2020),《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020),确定本工程竣工环保验收的调查范围,详见表 2-1。

表 2-1 本工程调查范围一览表

调查对象	调查内容	验收调查范围
电缆线路	电磁环境	电缆管廊两侧边缘各外延 5m (水平距离)
	生态环境	电缆管廊两侧边缘各外延 300m (水平距离)

环境监测因子

根据本工程环评文件及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020),确定本工程竣工环保验收的环境监测因子为:工频电场、工频磁场。具体见表 2-2。

表 2-2 本工程竣工环境保护验收主要环境监测因子汇总表

调查对象	环境监测因子	监测指标
电缆线路	工频电场	工频电场强度, V/m
	工频磁场	工频磁感应强度, μT

环境敏感目标

本次验收在环评报告的基础上,通过现场踏勘对项目周围环境敏感目标进行复核与识别,进而确定了本次验收的环境敏感目标。

1、生态环境敏感目标

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022),本项目验收调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发〔2018〕74号),本工程验收调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线;对照《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发〔2020〕1号),本工程验收调查范围内涉及江苏省生态空间管控区域——定山风景名胜区。本工程不进入定山风景名胜区,本工程电缆线路西南侧最近处距离定山风景名胜区 256m。除此外本工程输电线路验收调查范围内不涉及自然保护区、国家公园、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮

用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。详见表 2-3。

表 2-3 本工程验收阶段生态环境敏感目标一览表

序号	生态环境保护目标名称	敏感区范围	地理位置	与本工程位置关系	管控措施	备注
1	定山风景名胜保护区	位于江阴市东郊周庄、云亭、城东三镇镇域内。东起稷山、西至定山，东西长约 6300 米，南北宽约 4600 米，包括定山、土地山、稷山、寿山，除城市建设用地外的部分	江阴市	线路西南侧最近处距离定山风景名胜保护区 256m	禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在景物或者设施上刻划、涂污；禁止乱扔垃圾；不得建设破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施；在珍贵景物周围和重要景点上，除必须的保护设施外，不得增建其他工程设施；风景名胜区内已建的设施，由当地人民政府进行清理，区别情况，分别对待；凡属污染环境，破坏景观和自然风貌，严重妨碍游览活动的，应当限期治理或者逐步迁出；迁出前，不得扩建、新建设施。	附图 3

2、电磁和声环境敏感目标

电磁环境敏感目标指电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。声环境敏感目标包括医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感建筑物或区域。根据现场踏勘，本工程调查范围内无电磁及声环境敏感目标，根据导则《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020），本工程不需要调查声环境影响。

调查重点

- 1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容；
- 2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况；
- 3、环境敏感目标基本情况及变动情况；
- 4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；
- 5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护设施、环境保护措施落实情况及其效果；
- 6、环境质量和环境监测因子达标情况；
- 7、建设项目环境保护投资落实情况。

表 3 验收执行标准

电磁环境标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)，本次电磁环境验收执行标准采用环境影响报告表及其批复文件确认的《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，该标准现行有效，详见表 3-1。

表 3-1 电磁环境标准一览表

调查因子	标准名称及编号	标准限值
工频电场	《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)	以 4000V/m 作为工频电场强度公众曝露控制限值
工频磁场		以 100 μ T 作为工频磁感应强度公众曝露控制限值

声环境标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ 705-2020)，输变电建设项目竣工环境保护验收期间的环境质量评价执行现行有效的环境质量标准。输变电建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响报告书(表)及其审批部门批复决定中规定的标准。在环境影响报告书(表)审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。详见表 3-2。

表 3-2 声环境验收标准及其限值

污染物名称		标准名称	标准编号及级别	标准限值	适用范围
排放标准	噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》	GB12523-2011	昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A)	施工场界

其他标准和要求

无

表 4 建设项目概况

<p>项目建设地点（附地理位置示意图）</p> <p>江阴 110kV 绮观 8H3 线电缆线路迁改工程位于无锡市江阴市高新区许姚村境内，工程地理位置示意图见附图 1。</p>
<p>主要建设内容及规模</p> <p>1、建设规模</p> <p>本工程迁改江阴 110kV 绮学 8H3 线，1 回电缆，新建电缆线路路径长约 0.138km，电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm²，设计载流量为 1690A，拆除原电缆线路路径长约 0.128km。本工程无拆除和新建杆塔。</p> <p>2、导线</p> <p>本工程电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm²。</p> <p>本工程已在《江阴 110kV 绮观 8H3 线电缆线路迁改工程环境影响报告表》中进行了环境影响评价，江阴高新技术产业开发区管理委员会于 2021 年 3 月 31 日对该报告表予以批复（澄高行审环〔2021〕20 号）。</p>
<p>建设项目占地及输电线路路径（附输电线路路径示意图）</p> <p>1、建设项目占地：</p> <p>本工程无拆除和新建杆塔，电缆线路占地主要为电缆施工临时占地，面积为 690m²，临时占地类型均主要为城市绿化用地，用途为城市绿化。本工程不设取土、弃土场，临时占地在工程完工后均已进行迹地恢复。</p> <p>2、输电线路路径：</p> <p>在现状电缆终端杆（110kV 绮学 8H3 线 14#杆）新建一回电缆下杆，向西北新建电缆管沟钻越芙蓉大道、南沿江高铁后接通芙蓉大道北侧现有山观变 11#接头井，与现状 110kV 绮学 8H3 线电缆线路接通。</p> <p>本次验收的输电线路路径图见附图 2。</p>
<p>建设项目环境保护投资</p> <p>本工程投资总概算**万元，其中环保投资为**万元，环保投资比例**；实际总投资**万元，其中环保投资**万元，实际环保投资比例**。</p>

表 4-1 本工程环境保护投资一览表 单位：万元

序号	项目	投资金额	
1	施工期	水环境污染防治费	/
2		大气污染防治费	/
3		噪声污染防治费	/
4		固废污染防治费	/
5		电磁环境污染防治措施费	/
6		水土保持、生态恢复	/
7	运行期	水环境污染防治费	/
8		大气污染防治费	/
9		噪声污染防治费	/
10		固废污染防治费	/
11		电磁环境污染防治措施费	/
12		水土保持、生态恢复	/
13		设置警示标志费	/
14	环保投资合计		/
15	工程总投资		/
16	环保投资占工程总投资 (%)		/

建设项目变动情况及变动原因

1、项目变动情况

通过验收调查核实，与环评阶段相比，本工程输电线路建设规模和路径均未发生变化。项目规模对比情况见表 4-2。

表 4-2 本工程验收阶段与环评阶段建设规模对比情况一览表

序号	工程名称	环评规模	验收规模	备注
1	江阴 110kV 绮观 8H3 线电缆线路迁改工程	本期迁改江阴 110kV 绮观 8H3 线，1 回电缆，新建电缆线路路径长约 0.138km，电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² ，设计载流量为 1690A，拆除原电缆线路路径长约 0.128km。	本工程迁改江阴 110kV 绮学 8H3 线，1 回电缆，新建电缆线路路径长约 0.138km，电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² ，设计载流量为 1690A，拆除原电缆线路路径长约 0.128km。本工程无拆除和新建杆塔。	与环评一致

2、环境敏感目标变化情况

经核实，本工程输电线路调查范围内无电磁环境和声环境敏感目标，与环评一致；生态环境敏感目标未发生变化，验收阶段与环评阶段生态环境保护目标对

比一览表见表 4-3。

表 4-3 本工程环评阶段与验收阶段生态环境保护目标对照表

序号	地理位置	环评阶段识别的生态敏感目标		验收阶段识别的生态敏感目标		备注
		名称	与本工程位置关系	名称	与本工程位置关系	
1	江阴市	定山风景名胜区	线路西南侧最近处距离定山风景区 256m	定山风景名胜区	线路西南侧最近处距离定山风景区 256m	与环评一致

3、是否发生重大变动

本工程与《关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办辐射〔2016〕84号）中的清单比对结果见表 4-4 所示。

表 4-4 本工程与输变电建设项目重大变动清单对比情况一览表

序号	输变电建设项目重大变动清单	变动情况		是否属于重大变动	备注
		环评阶段情况	验收阶段情况		
1	电压等级升高	110kV	110kV	否	未变动
2	主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的 30%	/	/	不涉及	/
3	输电线路路径长度增加超过原路径长度的 30%	110kV 电缆线路 0.138km	110kV 电缆线路 0.138km	否	未变动
4	变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过 500m	/	/	不涉及	/
5	输电线路横向位移超出 500m 的累积长度超过原路径长度的 30%	/	路径未变动	否	未变动
6	因输电线路路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区	未进入生态敏感区	未进入生态敏感区	否	未变动
7	因输电线路路径、站址等发生变化，导致新增电磁和声环境敏感目标超过原数量的 30%	/	/	否	未变动
8	变电站由户内布置变为户外布置	/	/	不涉及	/
9	输电线路由地下电缆改为架空线路	电缆线路	电缆线路	否	未变动
10	输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的 30%	单回电缆	单回电缆	否	未变动

根据对比结果，本工程未发生重大变动。

表 5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等）

《江阴110kV绮观8H3线电缆线路迁改工程环境影响报告表》由江苏辐环环境科技有限公司于2020年12月编制完成，江阴高新技术产业开发区管理委员会于2021年3月31日对该报告表予以批复（澄高行审环〔2021〕20号）。

施工期环境影响分析

1、声环境影响分析

电缆敷设施工会产生施工噪声，主要有运输车辆的噪声、开挖电缆管沟中各种机具的设备噪声等，其声级一般小于70dB(A)。

工程施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；加强施工管理，文明施工，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不进行高噪声施工等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

本工程施工作业量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，对周围声环境影响较小。

2、施工扬尘分析

施工扬尘主要来自施工现场内开挖作业以及车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

通过采取上述环保措施，本工程扬尘对周围环境影响较小。

3、地表水环境影响分析

本工程施工过程中不产生施工废水，施工期废水为施工人员的生活污水。施工人员居住在施工点附近租住的民房内或单位宿舍内，生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。

4、固体废物影响分析

本工程施工时产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾和拆除的电缆，建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡

的弃土弃渣以及其他建筑垃圾及时清运，并委托相关单位运送至指定受纳场地；生活垃圾收集后由环卫部门送至附近垃圾收集点；拆除的电缆回收利用。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

5、生态环境影响评价

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本工程验收调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线；对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程输电线路评价范围内涉及江苏省生态空间管控区域——定山风景名胜区，线路西南侧最近处距离定山风景名胜区256m。建设单位通过采取严格的生态环境减缓措施，包括控制施工场地范围，将施工临时场地远离定山风景名胜区，禁止将施工人员生活污水、施工废水排向定山风景名胜区，优化施工方案，避免对定山风景名胜区的生态环境产生影响，不会改变风景名胜区主导生态功能，本工程不属于相关生态红线区域的禁止建设活动，符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）的要求。

本工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。

（1）土地占用

本工程对土地的占用主要是永久占地及施工期的临时占地。工程临时占地主要包括线路临时施工场地、施工临时道路等。

材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。

（2）植被破坏

线路施工时的土地开挖会破坏少量地表植被，建成后，对临时施工占地及时进行绿化，景观上做到与周围环境相协调，对周围生态环境影响很小。

（3）水土流失

在土建施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置均会导致水土流失；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。废旧电缆材料回收利用，对拆除电缆井周围的地表回覆表土后恢复植被或进行固化处理，采取上述措施后，对周围环境影响很小。

运营期环境影响分析

1、电磁环境影响预测与评价

通过类比检测，本工程电缆线路建成投运后，线路评价范围内的工频电场、工频磁场均可满足相关的标准限值。

综上所述，江阴110kV绮观8H3线电缆线路迁改工程符合国家产业政策，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场等对周围环境影响较小，从环保角度分析，江阴110kV绮观8H3线电缆线路迁改工程的建设可行。

环境影响评价文件批复意见

《关于江阴 110kV 绮观 8H3 线电缆线路迁改工程环境影响报告表的批复》：
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司：

你单位报送的《江阴 110kV 绮观 8H3 线电缆线路迁改工程环境影响报告表》及其相关材料收悉并受理。根据《中华人民共和国环境保护法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关法律法规规定，现已审理完结。

一、根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我单位同意你单位按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。工程构成及规模如下（详见《报告表》）：

本期迁改江阴 110kV 绮观 8H3 线，1 回电缆，新建电缆线路路径长约 0.138km，电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm²，设计载流量为 1690A，拆除原电缆线路路径长约 0.128km。

总投资为**万元，其中环保投资为**万元。

二、在工程设计、建设和运行管理中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放，并做好以下工作：

1、严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场满足环保标准限值要求。

2、项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。

3、选用低噪音设备并采取必要消声降噪措施，加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，减少噪声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。

4、做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作；会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

表 6 环境保护设施、环境保护措施落实情况（附照片）

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环境保护设施、环境保护措施	环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实的原因
前期	生态影响	<p>环评批复： 项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。</p>	<p>环评审批文件中要求的环境保护措施：已落实 本工程线路建设符合当地规划要求，本工程路径前期已取得规划许可意见，已严格按照相关部门的要求及相关设计规范建设。</p>
	污染影响	<p>环评报告表： 采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围工频电场环境的影响。</p> <p>环评批复： 严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场满足相应的环保标准限值要求。</p>	<p>环境影响报告表要求的环境保护措施：已落实 本工程采用了电缆敷设，电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm²，有效降低了输电线路对周围工频电场环境的影响。</p> <p>环评审批文件中要求的环境保护措施：已落实 已严格按照环保要求及设计规范建设，根据竣工验收监测结果，本工程线路及调查范围内测点处的工频电场强度、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4000V/m、100μT 的公众曝露控制限值要求。</p>
施工期	生态影响	<p>环评报告表： （1）材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。 （2）合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。废旧电缆材料回收利用。 （3）定山风景名胜区：控制施工场地范围，将施工临时场地远离定山风景名胜区，禁止将施工人员生活污水、施工废水排向定山风景名胜区，优化施工方案，避免对定山风景名胜区的生态环境产生影响。</p> <p>环评批复： 加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，降低施工对周边环境的影响。</p>	<p>环境影响报告表要求的环境保护措施：已落实 （1）本工程施工过程中，已充分利用了现有道路进行材料运输，减少了临时便道的开辟；材料运至施工场地后，已合理布置并集中堆放，减少了临时占地；施工后已及时清理了现场，并恢复了原有土地功能。 （2）本工程已合理安排了施工工期，未在雨季进行土建施工作业；施工结束后对临时占地采取了植被措施和工程措施等水土保持措施，减少了水土流失。移除的废旧电缆材料已及时清运并回收利用。 （3）定山风景名胜区：本工程施工前已优化施工方案，并在施工期间已加强施工管理，缩小了施工范围，施工临时场地和运输车辆的行驶路线均远离了定山风景名胜区。本工程施工过程中不产生施工废水，施工人员生活污水利用租用民房的既有污水处理设施处理，不外排，最大程度减少了施工期对定山风景名胜区的生态环境产生影响。</p> <p>环评审批文件中要求的环境保护措施：已落实 施工期间利用了现有道路，减少了土地</p>

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环境保护设施、环境保护措施	环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实的原因
			占用和植被破坏。施工结束后，及时清理了施工现场，对临时施工占地及时恢复了绿化，已恢复了土地原貌，有效降低了施工对环境的影响。
	污染影响	噪声 环评报告表： 工程施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；加强施工管理，文明施工，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不进行高噪声施工等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。 环评批复： 选用低噪音设备并采取必要消声降噪措施，加强施工期间环境保护，落实各项环保措施，减少噪声等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。	环境影响报告表要求的环境保护措施：已落实 本工程在施工过程中使用了低噪声施工机械设备，在施工场地设置了临时围挡，降低了设备噪声源强；加强了施工期的施工管理和施工机械维护，错开了高噪声设备使用时间；且未在夜间进行施工作业。 环评审批文件中要求的环境保护措施：已落实 本项目施工过程中，加强了施工管理，合理安排了施工组织，选取了低噪声施工设备，严格落实了相关噪声防治措施，有效减轻了施工噪声对环境的影响。
		废水 环评报告表： 本工程施工过程中不产生施工废水，施工期废水为施工人员的生活污水。施工人员居住在施工点附近租住的民房内或单位宿舍内，生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。	环境影响报告表要求的环境保护措施：已落实 本工程施工期废水为施工人员的生活污水，线路施工人员产生的生活污水利用租用民房的既有污水处理设施处理，不外排。
		大气环境 环评报告表： 施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 环评批复： 加强施工期间环境保护，落实各项环保措施，减少扬尘等扰民现象，降低施工对环境的影响。	环境影响报告表要求的环境保护措施：已落实 施工期在施工现场设置了围挡，对空地采取了硬化措施，对作业处裸露地面覆盖了防尘网，并定期洒水，本工程车辆均封闭运输并控制车速，且进出施工场地均进行冲洗，有效减少了沿途撒漏及扬尘产生，施工材料转运、装卸等工序均规范操作。施工结束后，已按“工完料尽场地清”的原则立即进行了空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 环评审批文件中要求的环境保护措施：已落实 本项目施工过程中，加强了施工管理，落实了各项防尘措施，未发生扬尘扰民现象。
		固废 环评报告表： 施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的弃土弃渣以及其他建筑垃圾及时清运，并委托相关单位运	环境影响报告表要求的环境保护措施：已落实 经调查，本工程施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾已分别收集堆放；生活垃圾运送至工程周边垃圾桶，由环卫部门定期清运；弃土弃渣做到了土石方平

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环境保护设施、环境保护措施	环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实的原因
		输运送至指定受纳场地；生活垃圾收集后由环卫部门送至附近垃圾收集点；拆除的电缆回收利用。	衡，建筑垃圾已委托相关单位运送至指定受纳场地，现场无遗留施工痕迹，对周围环境影响较小。本工程拆除的电缆等物料已统一回收处置。
环境保护设施调试期	生态影响	/	/
	污染影响	<p>其他</p> <p>环评批复：</p> <p>（1）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作；会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。</p> <p>（2）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。</p> <p>（3）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。</p>	<p>环评批复：已落实</p> <p>（1）建设单位在建设过程中及时公开了项目建设与环境保护信息，并对工程环保知识进行了宣传。截止验收调查未收到相关环保投诉。</p> <p>（2）项目严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，并已严格落实环评及批复文件中的各项环境保护措施。本工程环境保护设施投入调试后及时委托江苏核众环境监测技术有限公司进行竣工环境保护验收调查。</p> <p>（3）本工程建设期间，项目性质、工程规模、建设地点和防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，无需重新报批项目环境影响报告表。</p>

表 7 电磁环境、声环境监测（附监测点位图）

电 磁 环 境 监 测	<p>监测因子及监测频次</p> <p>1、监测因子：工频电场、工频磁场。</p> <p>2、监测频次：监测 1 次。</p>
	<p>监测方法及监测布点</p> <p>按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中布点方法，对线路周围的电磁环境进行布点监测。监测仪器架设在地面（或立足面）上方 1.5m 高度处。</p> <p>本工程电缆线路路径较短，管廊上方受地形影响，未进行衰减断面监测，本次仅在电缆沟上方进行了监测。</p>
	<p>监测单位、监测时间、监测环境条件</p> <p>1、监测单位：江苏核众环境监测技术有限公司</p> <p>2、监测时间：2022 年 6 月 3 日</p> <p>3、监测环境条件：昼间，阴，28℃，相对湿度 59%</p>
	<p>监测仪器及工况</p> <p>1、监测仪器</p> <p>2、监测工况</p>
	<p>监测结果分析</p> <p>由监测结果可知：</p> <p>本工程电缆线路上方测点处的工频电场强度为 19.1V/m~28.7V/m，工频磁感应强度为 0.034μT~0.041μT。</p> <p>所有测点处工频电场强度、工频磁感应强度均分别低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值。</p>
	<p>额定负载的电磁环境影响分析</p> <p>根据监测结果，输电线路沿线测点处的工频电场强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度4000V/m公众曝露控制限值，工频电场强度仅与运行电压相关，验收监测期间输电线路运行电压均达到设计额定电压等级，因此后期运行期间，输电线路沿线的工频电场强度仍将低</p>

于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的工频电场强度4000V/m;本工程110kV输电线路沿线测点处的工频磁感应强度为0.034 μ T~0.041 μ T,为公众曝露控制限值的0.034%~0.041%,监测时输电线路电流占设计电流(1690A)的1.72%~2.19%,工频磁感应强度与输电线路负荷成正相关的关系,因此,推算到当输电线路达到额定电流后,输电线路沿线测点处的工频磁感应强度为1.553 μ T~2.389 μ T,输电线路沿线测点处的工频磁感应强度仍能低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的工频磁感应强度100 μ T的公众曝露控制限值。

表 8 环境影响调查

<p>施工期</p> <p>生态影响</p> <p>对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022), 本项目验收调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。</p> <p>对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发〔2018〕74号), 本工程验收调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线; 对照《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发〔2020〕1号), 本工程验收调查范围内涉及江苏省生态空间管控区域——定山风景名胜区, 本工程不进入定山风景名胜区, 通过现场勘察, 本工程线路西南侧最近处距离定山风景名胜区 256m。除此外本工程输电线路验收调查范围内不涉及自然保护区、国家公园、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录(2021版)》中第三条“(一)中全部环境敏感区”。</p> <p>本工程施工前已优化施工方案, 并在施工期间已加强施工管理, 缩小了施工范围, 施工临时场地和运输车辆的行驶路线均远离了定山风景名胜区。本工程施工过程中不产生施工废水, 施工人员生活污水利用租用民房的既有污水处理设施处理, 不外排。施工期未对定山风景名胜区的生态环境产生影响。</p> <p>本工程 110kV 电缆线路路径长 0.138km, 无拆除和新建杆塔。充分利用已有道路运输。开挖作业时分层开挖、分层堆放; 表土分类存放, 施工结束后, 表土层回填作为植被恢复的基土进行覆土绿化。开挖产生的土石方全部回填, 施工迹地已进行了清理, 并对施工扰动区域恢复原有土地功能。本工程电缆线路路径较短, 施工结束后已对临时占地及管廊上方采取植被恢复措施, 线路周围植被恢复良好, 对周边环境影响较小。拆除电缆已及时清运并回收利用, 沿线并已恢复原有土地功能。</p>
<p>污染影响</p> <p>1、大气环境影响调查</p> <p>经调查, 施工单位已采取各种防扬尘措施, 如喷洒水、遮盖等防范措施, 并已严格遵守施工管理有关规定, 加强了施工期环境管理, 落实了各项污染防治措</p>

施，未发生扬尘扰民现象。

2、声环境影响调查

经调查，施工期已加强对高噪声施工设备的管理，未进行夜间施工，截止验收调查未收到施工期间相关环保投诉。

3、水环境影响调查

经调查，本工程施工过程中不产生施工废水，施工期废水为施工人员的生活污水。施工人员产生的生活污水排入租用民房既有污水处理设施处理。未对线路周围水环境造成影响。

4、固废环境影响调查

经调查，本工程施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾已分别收集堆放；生活垃圾运送至工程周边垃圾桶，由环卫部门定期清运；弃土弃渣做到了土石方平衡，本工程施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾已分别分类收集处理；建筑垃圾已委托相关单位运送至指定受纳场地，现场无遗留施工痕迹，对周围环境影响较小。本工程拆除的电缆等物料已统一回收处置。

环境保护设施调试期

生态影响

本工程输电线路位于无锡市江阴市高新区许姚村境内，项目已严格落实了各项生态保护、水土流失防治措施，输电线路未对周围生态环境产生不利影响。

污染影响

1、电磁环境影响调查

通过对本工程沿线验收调查和监测表明，沿线测点处的工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求。

2、水环境影响调查

本工程输电线路调试期无废水产生，对沿线水环境无影响。

3、固废环境影响调查

本工程线路调试期无固体废物产生，不会对周围环境产生影响。

4、大气环境影响调查

本工程线路调试期无大气污染物产生，不会对周围的环境空气产生影响。

表 9 环境管理及监测计划

环境管理机构设置（分施工期 and 环境保护设施调试期）

1、施工期环境管理

在本工程建设过程中，建设单位在施工期间设有专人负责环境保护管理工作，对施工中的每一道工序都严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查，并在施工期间采取了以下环境管理措施：

（1）制定输变电工程施工中的环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。

（2）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验和技木。

（3）加强对施工人员的素质教育，要求施工人员在施工活动中应遵循环保法规，不得用高音喇叭进行生产指挥，提高全体员工文明施工的认识和能力。

（4）负责日常施工活动中的环境管理工作，做好输变电工程附近区域的环境特征调查，对环境敏感目标做到心中有数。

（5）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（6）施工单位在施工工作完成后的植被恢复和补偿，水土保持、环保设施等各项保护工程同时完成。

2、环境保护设施调试期

项目竣工投运后，根据工程建设地区的环境特点，其运行主管单位设立了相应管理部门。在环境保护设施调试期间实施以下环境管理的内容：

（1）贯彻执行国家和地方的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度，制定和实施各项环境管理计划。

（2）掌握项目附近的环境特征和重点环境敏感目标情况，建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。

（3）检查环保治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保治理设施的正常运行。

（4）不定期地巡查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。

（5）协调配合上级环境主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。

(6) 配合有关部门积极妥善处理项目附近群众对项目投运后所产生的工频电场、工频磁场、噪声等投诉。

(7) 对项目运行的有关人员进行环境保护技术和政策方面的培训，加强环保宣传工作，增强环保管理的能力，减少运行产生的不利环境影响。具体的环保管理内容包括：《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《电力设施保护条例》、《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020) 等其他有关的国家和地方的规定。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况

项目建成后，由江苏核众环境监测技术有限公司对项目电磁环境进行了竣工环保验收监测。

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。

表 9-1 运行期监测计划

监测内容	监测项目	监测点设置	监测频率
电磁环境	工频电场强度 (kV/m)、 工频磁感应强度 (μT)	电缆线路沿线	竣工环保验收 1 次； 投运后存在纠纷投诉时监测

建设单位各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。

环境管理状况分析

经过调查核实，施工期及环保设施调试期采取的环境管理措施有效。相关单位制定了相关的环境保护管理规定。国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司根据相关法律法规要求，对本工程的环境保护工作进行了详细分工，明确了各部门职责。

表 10 竣工环境保护验收调查结论与建议

调查结论

1、工程主要内容及规模

本工程迁改江阴 110kV 绮学 8H3 线，1 回电缆，新建电缆线路路径长约 0.138km，电缆型号为 YJLW03-64/110kV-1×1000mm²，设计载流量为 1690A，拆除原电缆线路路径长约 0.128km。本工程无拆除和新建杆塔。

本工程于 2021 年 12 月 5 日开工，于 2022 年 1 月 30 日投入环境保护设施调试，项目总投资**万元，其中环保投资**万元。

2、环保措施执行情况

江阴 110kV 绮观 8H3 线电缆线路迁改工程的环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在项目实际建设和调试中均已得到落实。

3、施工期环境影响调查

(1) 生态环境影响调查

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，本项目验收调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发〔2018〕74 号)，本工程验收调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线；对照《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发〔2020〕1 号)，本工程验收调查范围内涉及江苏省生态空间管控区域——定山风景名胜区，通过现场勘察，查阅工程环评及设计资料，本工程不进入定山风景名胜区，线路西南侧最近处距离定山风景名胜区 256m。

本工程施工前已优化施工方案，并在施工期间已加强施工管理，缩小了施工范围，施工临时场地和运输车辆的行驶路线均远离了定山风景名胜区。本工程施工过程中不产生施工废水，施工人员生活污水利用租用民房的既有污水处理设施处理，不外排。施工期未对定山风景名胜区的生态环境产生影响。

经调查，本工程施工期落实了环评报告及环评批复中提出的生态恢复和水土保持措施，对临时施工占地进行了绿化等恢复处理，对周围生态环境影响很小。

(2) 大气环境影响调查

经调查，施工单位已采取各种防扬尘措施，如喷洒水、遮盖等防范措施，并已严格遵守施工管理有关规定，加强了施工期环境管理，落实了各项污染防治措施，未发生扬尘扰民现象。

(3) 声环境影响调查

经调查，施工期已加强对高噪声施工设备的管理，未进行夜间施工，截止验收调查未收到施工期间相关环保投诉。

(4) 水环境影响调查

经调查，施工人员产生的生活污水排入租用民房既有污水处理设施，未外排，未对线路周围水环境造成影响。

(5) 固废影响调查

经调查，施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放和及时清运；施工开挖产生的多余的土方就近填放在施工场地四周，采取了压实措施，达到挖填平衡，无弃方产生。本工程拆除电缆等物料已统一回收处置。

4、环境保护设施调试期环境影响调查

(1) 生态环境影响调查

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本工程验收调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线；对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程验收调查范围内涉及江苏省生态空间管控区域——定山风景名胜区，本工程不进入定山风景名胜区，线路西南侧最近处距离定山风景名胜区 256m。

本工程运行期落实了生态恢复和水土保持措施，对周围生态环境影响很小。

(2) 电磁环境影响调查

通过对本工程沿线调查和监测表明，电磁环境测点处的工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求。

5、环境管理及监测计划落实情况调查

环境管理状况及监测计划落实情况调查结果表明，从项目施工到环境保护设施调试期间，本工程的建设认真执行了国家建设项目环境影响评价制度，建设单

位环境保护管理组织机构健全，管理规章制度较完善，环境监测计划得到落实。

6、验收调查总结论

根据现场调查及监测，江阴 110kV 绮观 8H3 线电缆线路迁改工程已认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场均符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。

建议

加强对线路的日常维护工作，确保各项环保指标稳定达标。