

江阴220kV 滨季2K73、2K74线
#11~#26迁改工程
建设项目竣工环境保护
验收调查报告表
(公开本)

建设单位：国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

调查单位：江苏核众环境监测技术有限公司

编制日期：2022年 7月

表 1 建设项目总体情况

建设项目名称	江阴220kV滨季2K73、2K74线#11~#26迁改工程				
建设单位	国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司				
法人代表/授权代表	完善	联系人		/	
通讯地址	无锡市梁溪路 12 号				
联系电话	/	传真	/	邮政编码	214000
建设地点	江阴市城东街道境内				
项目建设性质	新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>			行业类别	D4420 电力供应
环境影响报告表名称	江阴 220kV 滨季 2K73、2K74 线#11~#26 迁改工程环境影响报告表				
环境影响评价单位	江苏通凯生态环境科技有限公司				
初步设计单位	江阴市锡能实业有限公司				
环境影响评价审批部门	无锡市行政审批局	文号	锡行审投许 [2021]98 号	时间	2021 年 4 月 14 日
建设项目核准部门	/	文号	/	时间	/
初步设计审批部门	/	文号	/	时间	/
环境保护设施设计单位	江阴市锡能实业有限公司				
环境保护设施施工单位	中铁二十四局集团上海电务电化有限公司				
环境保护设施监测单位	江苏核众环境监测技术有限公司				
投资总概算（万元）	/	环境保护投资 （万元）	/	环保投资占总 投资比例	/
实际总投资（万元）	/	环境保护投资 （万元）	/	环保投资占总 投资比例	/
环评阶段项目建设内容	<p>建设江阴 220kV 滨季 2K73 、 2K74 线 #11~#26 迁改工程,2 回, 新建同塔双回架空线路路径总长约 4.95km。拆除 220kV 双回架空线路长约 4.95km, 拆除杆塔 15 基。累计新建杆塔 25 基。</p> <p>本工程 220kV 新建架空线路采用 2 × JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线, 相序为 ACB/CAB。</p>		项目开工日期		2021 年 6 月 10 日

<p>项目实际建设内容</p>	<p>新建 220kV 滨季 2K73/2K74 线线路路径总长 4.95km，同塔双回架设。新建 25 基杆塔，拆除原 220kV 滨季 2K73/2K74 线 #11~#26 间 15 基杆塔及相应 4.95km 双回导线。</p> <p>本工程 220kV 新建架空线路采用 2×JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线，相序为 ACB/CAB。</p>	<p>环境保护设施投入调试日期</p>	<p>2021 年 9 月 8 日</p>
<p>项目建设内容简述</p>	<p>(1) 2021 年 4 月 14 日，项目取得环评批复</p> <p>(2) 2021 年 6 月 20 日，项目开工</p> <p>(3) 2021 年 9 月 3 日，项目竣工</p> <p>(4) 2021 年 9 月 8 日，项目环境保护设施投入调试</p>		

表 2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），确定本项目验收调查范围与环境影响评价文件的评价范围一致，具体见表 2-1。

表 2-1 调查范围一览表

调查对象	调查内容	环评阶段评价范围	调查范围
220kV 架空线路	工频电场、 工频磁场	边导线地面投影外两侧 40m	边导线地面投影外两侧 40m
	噪声	边导线地面投影外两侧 40m	边导线地面投影外两侧 40m
	生态环境	边导线地面投影外两侧 300m（不进入生态敏感区）	边导线地面投影外两侧 300m（不进入生态敏感区）

环境监测因子

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）以及本项目施工和环境保护设施调试期环境影响特点，确定本项目竣工环境保护验收的环境监测因子为工频电场、工频磁场、噪声。本项目环境监测因子见表 2-2。

表 2-2 环境监测因子汇总表

调查对象	环境监测因子	监测指标	单位
220kV 架空线路	工频电场	工频电场强度	V/m
	工频磁场	工频磁感应强度	μT
	噪声	昼间、夜间等效声级， Leq	dB(A)

环境敏感目标

1、生态环境保护目标

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目验收调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《建设项目环境影响分类管理目录（2021版）》中第三条中（一），本项目验收调查范围内涉及定山风景名胜区，距其最近约 260m；除此之外，调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目输电线路调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线；对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目输电线路调查范围内涉及定山风景名胜区，距其最近约 260m。本项目与江苏省生态空间保护区域相对位置关系示意图见附图 4。

表 2-3 本项目调查范围内生态环境敏感目标

名称	相对位置关系
定山风景名胜区	距其最近约 260m（线路东侧）

2、电磁和声环境敏感目标

电磁环境敏感目标是指电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

声环境保护目标是指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。

经验收调查，本工程输电线路调查范围内有 20 处电磁环境敏感目标，有 14 处声环境敏感目标。共计 38 栋住宅楼，8 栋在建住宅楼，45 间临时活动房，13 栋厂房，3 栋办公楼，3 处商铺，1 间办公室，1 所学校，1 处幼儿看护点。环境敏感目标情况见表 2-3。

表 2-4 本项目调查范围内电磁和声环境敏感目标

序号	杆塔号	环境敏感目标名称	敏感目标与线路相对位置及最近距离							导线高度	监测因子*
			跨越（建筑物）			不跨越（建筑物）					
			规模	类型	高度	规模	类型	高度	与线路相对位置关系		
1	#13~#14	金科东方大院 28 栋等住宅楼	/	/	/	3 栋住宅楼	6~33F 平顶	19m~100m	西侧 24m	28m	E、B、N
2	#14~#15	金科东方大院 25 栋等住宅楼	/	/	/	6 栋住宅楼	6F 平顶	19m	西侧 25m	28m	E、B、N
3	#16~#17	在建绿地敌山天地住宅楼等	/	/	/	3 栋在建住宅楼	25F 平顶	80m	西侧 1m	36m	E、B、N
						5 间临时活动房	1~2F 尖顶	3m~6m			E、B
4	#17~#18	施工临时活动房等	2 间临时活动房	1~2F 尖顶	3m~6m	1 栋在建住宅楼	18F 平顶	56m	西侧 15m	36m	E、B、N
						7 间临时活动房	1~2F 尖顶	3m~6m	西侧 1m		E、B
5	#18~#19	在建住宅楼等	2 间临时活动房	2F 尖顶	6m	1 栋在建住宅楼	12F 平顶	35m	西侧 25m	32m	E、B、N
						11 间临时活动房	2F 尖顶	6m	西侧 1m		E、B

6	#19~#20	在建住宅楼等	6间临时活动房	2F尖顶	6m	3栋在建住宅楼	10~14F平顶	32m~46m	西侧 25m	26m	E、B、N
						6间临时活动房	2F尖顶	6m	西侧 1m		E、B
7	#20~#21	施工临时活动房	2间临时活动房	1F平/尖顶	3m	2间临时活动房	1F平/尖顶	6m	西侧 30m	24m	E、B
8	#21~#22	悦澜花园 30 栋住宅楼等	/	/	/	2栋住宅楼	2~22F平/尖顶	11m~68m	西北侧 15m	28m	E、B、N
						4间临时活动房	2F尖顶	6m			E、B
9	#22~#23	悦澜花园 19 栋等住宅楼	/	/	/	10 栋住宅楼	8~18F平顶	26m~54m	西侧 24m	30m	E、B、N
10	#23~#24	山湾水榭 57 栋等住宅楼	/	/	/	2 栋住宅楼	6~18F平顶	20m~54m	西侧 24m	38m	E、B、N
11	#24~#25	山湾水榭 50 栋等住宅楼	/	/	/	9 栋住宅楼	3~14F平顶	12m~46m	西侧 22m	39m	E、B、N
12	#25~#26	山湾水榭 5 栋等住宅楼	/	/	/	3 栋住宅楼	3F平顶	12m	西侧 21m	36m	E、B、N
13	#26~#27	江阴新联铸业有限公司	/	/	/	2 栋厂房	1~2F平/尖顶	5m~9m	西侧 3m	38m	E、B
14	#27~#28	云亭方正石材公司等	/	/	/	1 栋厂房, 1 处商铺	1~2F平顶	3m~7m	西侧 5m	40m	E、B
15	#30~#31	山水绿城 7 栋等住宅楼	/	/	/	3 栋住宅楼	11F平顶	32m	西侧 37m	42m	E、B、N

16	#31~#32	江阴市云亭中学	/	/	/	江阴市云亭中学	2F 平顶	10m	紧邻学校围墙，学校内体育馆位于线路西侧 36m	38m	E、B、N
17	#32~#33	康辉驾校办公楼	/	/	/	1 栋办公楼	3F 平顶	11m	西侧 5m	37m	E、B、N
18	#33~#34	江阴皓强纺织有限公司等	2 栋厂房， 1 处商铺	1~4F 平/ 尖顶	5m~18m	2 栋厂房	1F 尖顶	9m	西侧 8m	37m	E、B
19	#34~#35	江苏德芙莱纱业有限公司等	1 处商铺， 1 栋厂房	1~4F 平顶	8m~16m	1 栋厂房， 1 处幼儿看护点	1~3F 平顶	8~11m	西侧 15m	45m	E、B
20	#35~#36	江阴市不锈钢废料回收厂等	1 间办公室， 1 栋办公楼， 1 栋厂房	1~3F 平/ 尖顶	4m~12m	3 栋厂房， 1 栋办公楼	1~5F 平/ 尖顶	4m~18m	西侧 2m	40m	E、B

*注：E 表示工频电场，B 表示工频磁场，N 表示噪声

调查重点

- (1) 项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容
- (2) 核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况
- (3) 环境敏感目标基本情况及变更情况
- (4) 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况
- (5) 环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施 and 环境保护措施落实情况及其效果
- (6) 环境质量和环境监测因子达标情况
- (7) 建设项目环境保护投资落实情况

表 3 验收执行标准

电磁环境标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），本次电磁环境验收执行标准采用环境影响报告表及其批复文件确认的《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），该标准现行有效，详见表 3-1。

表 3-1 电磁环境标准一览表

污染物名称		验收阶段执行标准	标准值	适用范围
电磁环境	工频电场	电磁环境控制限值（GB8702-2014）	4000V/m	项目调查范围内
			10kV/m	
	工频磁场	电磁环境控制限值（GB8702-2014）	100μT	项目调查范围内

*注：本工程工频电场强度公众曝露控制限值 4000V/m，工频磁感应强度公众曝露控制限值 100μT。架空输电线路下的耕地、园地、畜禽养殖地及道路等场所，其工频电场强度控制限值为 10kV/m。且应给出警示和防护指示标志。

声环境标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），本次声环境验收环境质量评价采用环境影响报告表及其批复文件确认的现行有效的环境质量标准，污染物排放标准原则上执行环境影响报告书（表）及其审批部门批复决定中规定的标准，在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。，详见表 3-2。

表 3-2 声环境标准一览表

名称	验收阶段执行标准		适用范围	标准限值
输电线路	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	3 类	以工业生产、仓储物流为主要功能的区域	昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A)
		4a 类	交通干线两侧内一定距离内的区域	昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)		施工场界	昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A)

其他标准和要求

无

表 4 建设项目概况

<p>项目建设地点（附地理位置示意图）</p> <p>江阴 220kV 滨季 2K73、2K74 线#11~#26 迁改工程位于江阴市城东街道境内，地理位置示意图见附图 1。</p>
<p>主要建设内容及规模</p> <p>新建 220kV 滨季 2K73/2K74 线线路路径总长 4.95km，同塔双回架设，新建 25 基杆塔，拆除原 220kV 滨季 2K73/2K74 线#11~#26 间 15 基杆塔及相应 4.95km 双回导线。本工程 220kV 新建架空线路采用 2×JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线，相序为 ACB/CAB。</p> <p>本项目已在“江阴 220kV 滨季 2K73、2K74 线#11~#26 迁改工程”中进行了环评，并于 2021 年 4 月 14 日取得无锡市行政审批局环评批复（锡行审投许[2021]98 号）。</p>
<p>建设项目占地及输电线路路径</p> <p>（1）工程占地</p> <p>本项目永久占地约 100m²，临时占地面积约 11000m²（其中牵张场占地 1000m²。跨越场占地 2000m²，新立塔基施工临时占地约 5000m²，拆除塔基施工临时占地面积约 3000m²）。永久占地和临时占地类型均主要为城市绿化用地和建设用地，用途为城市绿化和城市建设。</p> <p>本期验收线路路径全长约 4.95km，采用架空走线。本工程共新建 25 基杆塔。施工中临时占地主要为塔基处施工临时用地、牵张跨越场用地等，不设取土、弃土场，临时占地在工程完工后均已进行迹地恢复。</p> <p>（2）输电线路路径</p> <p>新建线路始自芙蓉大道北侧原有#11 塔，随后折向西南跨越芙蓉大道至长安路北侧新立#12 塔，接着向南沿长山大道西侧依次跨越长安路、海棠路、敌山路、迎瑞路、澄杨路、应天河（一档跨越）、支一路和云南路至新立#36 塔，再向南与#37 塔（原有#26 塔）搭接。</p> <p>本工程输电线路路径图见附图 2。</p>

建设项目环境保护投资

根据相关资料，同时通过对输电线路沿线的现场勘查和调查了解，项目环境保护措施基本得到落实。项目总投资**万元，其中环保投资**万元，占项目总投资的**，环保投资明细表见表 4-1。

表 4-1 工程环保投资明细表

序号	投资项目	投资金额（万元）	
1	施工期	水污染防治费	/
2		大气污染防治费	/
3		噪声污染防治费	/
4		固废污染防治费	/
5		生态环保措施费	/
6	运行期	水污染防治费	/
7		大气污染防治费	/
8		噪声污染防治费	/
9		固废污染防治费	/
10		生态环保措施费	/
11		设置警示标志费	/
环保总投资		/	

建设项目变动情况及变动原因:

(1) 工程规模变化情况

通过验收调查核实,与环评阶段相比,本工程输电线路建设规模和路径均未发生变化。

(2) 环境敏感目标变化情况

与环评阶段相比,验收阶段进一步核实了环境敏感目标。经核实,本工程架空线路调查范围内电磁环境和声环境敏感目标略有变化,生态环境敏感目标未发生变化,具体见表 4-3。

表 4-3 本工程验收阶段与环评阶段环境敏感目标对比情况一览表

工程名称	环境敏感目标类别	环评阶段敏感目标	验收阶段敏感目标	变化原因
架空线路	电磁环境	21 栋居民楼、5 栋在建居民楼	38 栋住宅楼, 8 栋在建住宅楼	线路路径未发生变化。(1) 环评中部分住宅楼为连体住宅楼(实际含有多栋住宅楼),环评仅将其作为 1 栋楼统计;(2) 环评中部分住宅楼不在调查范围内,部分住宅楼为验收阶段已建住宅楼,部分住宅楼为环评批复后新建;(3) 验收阶段进一步核实了敏感目标规模和名称。
		8 处临时工棚、1 处施工单位项目办公楼	45 间临时活动房, 1 间办公室	线路路径未发生变化。重新核实了敏感目标规模,施工单位项目办公楼不在调查范围内
		3 处工厂、1 处泵站, 1 处汽修城	13 栋厂房, 3 处商铺, 3 栋办公楼	线路路径未发生变化。重新核实了敏感目标规模和名称,原环评中泵站不在调查范围内
		2 处学校、2 处种植看护房	1 所学校, 1 处幼儿看护点	线路路径未发生变化。重新核实了敏感目标规模和名称,原环评中种植看护房不在调查范围内
	声环境	21 栋居民楼、5 栋在建居民楼	38 栋住宅楼, 8 栋在建住宅楼	线路路径未发生变化。(1) 环评中部分住宅楼为连体住宅楼(实际含有多栋住宅楼),环评仅将其作为 1 栋楼统计;(2) 环评中部分住宅楼不在调查范围内,部分住宅楼为验收阶段已建住宅楼,部分住宅楼为环评批复后新建;(3) 验收阶段进一步核实了敏感目标规模和名称。
	生态环境	不涉及江苏省国家级生态保护红线,评价范围内涉及定山风景名胜区,距其最近约 260m	不涉及江苏省国家级生态保护红线,调查范围内涉及定山风景名胜区,距其最近约 260m	无变化

(3) 与环办辐射[2016]84号文对比

本工程与环办辐射[2016]84号文中重大变动清单对比情况一览表见表4-4。

表4-4 本工程验收阶段与重大变动清单对比情况一览表

序号	环办辐射[2016]84号	环评阶段情况	验收阶段情况	对比结果
1	电压等级升高	220kV	220kV	未变化
2	主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%	不涉及	不涉及	未变化
3	输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%	线路路径全长约4.95km	线路路径全长约4.95km	未变化
4	变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500m	不涉及	不涉及	未变化
5	输电线路横向位移超出500m的累计长度超过原路径长度的30%	与环评阶段相比，验收阶段输电线路未偏移		未变化
6	因输电线路路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区	涉及定山风景名胜区，距其最近约260m	涉及定山风景名胜区，距其最近约260m	未变化
7	因输电线路路径、站址等发生变化，导致新增电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%	21栋居民楼、5栋在建居民楼、8处临时工棚、1处施工单位项目办公楼、3处工厂、1处泵站、2处学校、1处汽修城、2处种植看护房	43栋住宅楼(含在建)，46间临时活动房，11栋厂房，3栋办公楼，3处商铺，1间办公室，1处体育馆，1处幼儿看护点	部分住宅楼为连体住宅，一排楼中含有多栋住宅楼，环评将其作为1栋楼统计；部分住宅楼不在调查范围内，部分住宅楼为环评批复后新建；验收阶段进一步核实了敏感目标规模和名称。未因输电线路路径变化导致新增电磁和声环境敏感目标。
8	变电站由户内布置变为户外布置	不涉及	不涉及	未变化
9	输电线路由地下电缆改为架空线路	架空线路	架空线路	未变化
10	输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%	同塔双回	同塔双回	未变化

综上，对照《关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办辐射[2016]84号），本工程无重大变动。

表 5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等）

5.1 环评阶段工程周围环境保护目标

根据现场踏勘，本工程架空输电线路评价范围有 9 处电磁和 8 处声环境敏感目标，约 21 栋居民楼、5 栋在建居民楼、8 处临时工棚、1 处施工单位项目办公楼、3 处工厂、1 处泵站、2 处学校、1 处汽修城、2 处种植看护房。

根据现场踏勘和资料分析，本工程输电线路评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线区域，本工程输电线路不进入江苏省生态空间管控区域，评价范围内涉及江苏省生态空间管控区域定山风景名胜区，线路东侧最近处距离定山风景名胜区 260m，除此外不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。

5.2 环境影响评价结论

（1）生态环境影响评价

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号），本项目输电线路调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线；对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本项目输电线路调查范围内涉及定山风景名胜区，距其最近约 260m。本工程建设对生态环境的影响主要为对定山风景名胜区影响、土地占用、植被破坏和水土流失。

1) 对定山风景名胜区影响

建设单位通过采取严格的生态环境减缓措施，包括控制施工场地范围，将施工临时场地远离定山风景名胜区，禁止将施工人员生活污水、施工废水、施工含油废水排向定山风景名胜区，优化施工方案，避免对定山风景名胜区的生态环境产生影响，不会改变风景名胜区主导生态功能。

2) 土地占用

本工程对土地的占用主要是永久占地及施工期的临时占地。永久占地为新立塔基对土地的永久占用，施工期临时占地包括临时牵张场等线路临时施工场地、施工临时道路。

材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。

3) 植被破坏

线路施工时的土地开挖会破坏少量地表植被，建成后，对塔基处及临时施工占地及时进行固化或绿化处理，景观上做到与周围环境相协调，对周围生态环境影响很小。

4) 水土流失

在土建施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置均会导致水土流失。施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。

拆除的杆塔、输电线路等建筑垃圾由建设单位集中回收利用，同时对塔基基座进行清除，塔基清除时需要进行基础开挖，拆除塔基基础至地下 1 米，以满足后期植被恢复，拆除前先剥离表土，再进行杆塔基础开挖，对开挖的土石方进行及时回填；原有塔基周围场地及时恢复平整，临时占用的场地恢复绿化或采取有效工程措施恢复水土保持功能，原有塔基拆除对周围区域生态环境影响较小

(2) 电磁环境影响预测与评价

预测结果表明，本工程架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，保持足够的导线高度时，导线下方距地面 1.5m 高度处的工频电场强度、工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014 表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 公众曝露控制限值要求。同时线路下方耕地、园地、道路等场所距地面 1.5m 高度处的工频电场强度满足耕地等场所电场强度 10kV/m 控制限值要求。

(3) 声环境影响分析

施工期：施工时选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工，对周围环境影响较小。

运行期：根据类比监测，本工程架空线路建成投运后，线路评价范围内及沿线敏感目标噪声也可满足相关的标准限值要求。

(4) 施工扬尘分析

施工扬尘主要来自施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，

定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。

(5) 固体废物影响分析

施工建筑垃圾及时清运至指定受纳点，生活垃圾收集后由环卫部门运送至附近垃圾收集点。拆除的杆塔及导线交由供电公司，作为废旧物资回收利用，不会对周围环境造成影响。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

(6) 地表水环境影响分析

施工泥浆水经澄清后排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排。含油废水经隔油池处理后回收利用，施工人员产生的生活污水排入居住点的化粪池，及时清理。

综上所述，江阴 220kV 滨季 2K73、2K74 线#11~#26 迁改工程符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等可以稳定达标，对周围环境的影响较小，能符合相关环保标准，从环境影响角度分析，江阴 220kV 滨季 2K73、2K74 线#11~#26 迁改工程的建设是可行的。

环境影响评价文件批复意见

《江阴 220kV 滨季 2K73、2K74 线#11~#26 迁改工程环境影响报告表》由江苏通凯生态环境科技有限公司于 2021 年 3 月编制，于 2021 年 4 月 14 日取得无锡市行政审批局环评批复（锡行审投许[2021]98 号），批复主要内容如下：

一、根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意你单位按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。工程构成及规模如下(详见《报告表》)：

建设江阴 220kV 滨季 2K73、2K74 线#11~#26 迁改工程，2 回，新建同塔双回架空线路路径总长约 4.95km。拆除 220kV 双回架空线路长约 4.95km，拆除杆塔 15 基。累计新建杆塔 25 基。本工程 220kV 新建架空线路采用 2×JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线。

总投资为**万元，其中环保投资为**万元。

二、在工程设计、建设和运行管理中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放，并做好以下工作：

(一)严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场满足环保标准限值要求。

(二)项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。

(三)加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，减少噪声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。

(四)架空线路通过有人居住的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路运行造成有人居住的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物。

(五)做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作；会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持；现场监督管理由无锡市生态环境局负责。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

表 6 环境保护设施/环境保护措施落实情况（附照片）

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环境保护设施、环境保护措施	环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实的原因
前期	生态影响	<p>环评批复：</p> <p>输变电工程应优化设计方案，项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。</p>	<p>已落实：</p> <p>环评批复：</p> <p>项目线路路径已取得江阴市自然资源和规划局的同意，并按规划部门的要求进行设计和建设，工程的建设符合项目所涉区域的总体规划。</p>
	污染影响	<p>环评批复：</p> <p>严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场满足环保标准限值要求。</p>	<p>已落实：</p> <p>环评批复：</p> <p>已严格按照环保要求及设计规范建设，线路经过环境敏感目标时导线对地高度$\geq 24\text{m}$。验收监测结果表明，项目环保设施调试期间敏感目标测点处的工频电场、工频磁场满足了工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 公众曝露控制限值</p>
施工期	生态影响	<p>环评报告：</p> <p>(1) 材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。</p> <p>(2) 建成后，对塔基处及临时施工占地及时进行固化或绿化处理，景观上做到与周围环境相协调。</p> <p>(3) 合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失；拆除的杆塔、输电线路等建筑垃圾由建设单位集中回收利用，同时对塔基基座进行清除，塔基清除时需要进行基础开挖，拆除塔基基础至地下 1 米，以满足后期植被恢复，拆除前先剥离表土，再进行杆塔基础开挖，对开挖的土石方进行及时回填；原有塔基周围场地及时恢复平整，临时占用的场地恢复绿化或采取有效工程措施恢复水土保持功能。</p> <p>(4) 建设单位通过采取严格的生态环境减缓措施，包括控制施工场地范围，将施工临时场地远离定山风景名胜区，禁止将施工人员生活污水、施工废水、施工含油废水排向定山风景名胜区，优化施工方案，避免对定山风景名胜区的生态环境产生影响。</p> <p>环评批复：</p> <p>加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，降低施工对周边环境的影响。</p>	<p>已落实：</p> <p>环评报告：</p> <p>(1) 材料运输过程中，充分利用了现有公路，减少了开辟临时便道；合理布置了材料的堆放场地，减少了临时占地；施工后及时清理了现场，恢复了土地原貌。</p> <p>(2) 建成后，对塔基处及临时施工占地及时恢复了绿化。</p> <p>(3) 合理安排施工工期，未在雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取了工程措施恢复水土保持功能等措施，有效减少水土流失；拆除的杆塔、输电线路等建筑垃圾进行了回收利用，拆除塔基基础至地下 1 米，对开挖的土石方及时地回填；恢复了原有塔基周围场地，对临时占用的场地恢复了绿化。</p> <p>(4) 本工程将施工临时场地设置在远离定山风景名胜区处，优化了施工方案，未将施工人员生活污水、施工废水、施工含油废水排向定山风景名胜区，未对定山风景名胜区的生态环境产生不利影响。</p> <p>环评批复：</p> <p>本工程已加强施工期环境保护，落实了各项环保措施，最大限度减少了土地占用和对植被的破坏。</p>

施 工 期	污 染 影 响	噪声	<p>环评报告：</p> <p>工程施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，禁止夜间施工等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。</p> <p>环评批复：</p> <p>减少噪声扰民现象，降低施工对周边环境的影响。</p>	<p>已落实：</p> <p>环评报告：</p> <p>本工程施工时采用了低噪声施工机械设备，控制了设备噪声源强；设置了围挡，加强了施工管理，文明施工，错开了高噪声设备使用时间，线路塔基未在夜间施工，最大程度减轻了施工噪声对周围环境的影响，施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。</p> <p>环评批复：</p> <p>本工程已加强施工期环境保护，落实了各项环保措施，未发生噪声扰民现象。</p>
		大气环境	<p>环评报告：</p> <p>施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，定期洒水进行扬尘控制。施工结束后按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。</p> <p>环评批复：</p> <p>加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少扬尘扰民现象，降低施工对周边环境的影响。</p>	<p>已落实：</p> <p>环评报告：</p> <p>施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时进行了密闭，避免了沿途漏撒；加强了材料转运与使用的管理，进行了合理的装卸和规范操作；对进出施工场地的车辆进行了冲洗、限制了车速等，设置了围挡，定期洒水降尘，有效减少了扬尘的产生，未发生扬尘等扰民现象；施工结束后，对空地进行了硬化和覆盖，减少了裸露地面面积，降低了施工对周边环境的影响。</p> <p>环评批复：</p> <p>本工程已加强施工期环境保护，如对材料和废弃物时进行了密闭、定期洒水降尘、对空地进行了硬化和覆盖等，落实了各项环保措施，减少了扬尘扰民现象。</p>
		水环境	<p>环评报告：</p> <p>施工泥浆水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理，施工含油废水经隔油池处理后回收利用。线路施工阶段，施工人员居住在施工点附近租住的民房内或单位宿舍内，生活污水排入居住点的化粪池中及时清理。</p>	<p>已落实：</p> <p>环评报告：</p> <p>本工程施工过程产生的施工泥浆水已排入临时沉淀池，对去除悬浮物后的废水进行了循环使用，未外排，沉渣已定期清理，施工含油废水经隔油池处理后已回收利用；施工人员租用了当地民房，产生的生活污水纳入当地污水处理系统处理。</p>

		<p>环评报告：</p> <p>施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对不能平衡的弃土弃渣以及其他建筑垃圾及时清运，并委托相关单位运送至指定受纳场地，生活垃圾收集后由环卫部门运送至附近垃圾收集点。拆除的铁塔及导线由建设单位作为废旧物资回收利用，不随意丢弃，不会对周围环境造成影响。</p>	<p>已落实：</p> <p>环评报告：</p> <p>本工程施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾已分别分类收集处理；无弃土弃渣产生，建筑垃圾（含拆除塔基产生的混凝土等）已委托相关单位运送至指定受纳场地，生活垃圾收集后已由环卫部门送至附近垃圾收集点。拆除的杆塔及导线已交由供电公司作为废旧物资回收利用，对周围环境影响较小。</p>
环境保护设施调试期	生态影响	/	/
	电磁环境	<p>环评报告：</p> <p>通过理论计算，本工程输电线路保持足够的导线对地高度时，导线下方距地面 1.5m 高度处的工频电场强度、工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众暴露控制限值要求。同时线路下方为耕地、园地、道路等场所距地面 1.5m 高度处的工频电场强度满足耕地等场所电场强度 10kV/m 控制限值要求。</p> <p>环评批复：</p> <p>架空线路通过有人居住的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路运行造成有人居住的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物。</p>	<p>已落实：</p> <p>环评报告：</p> <p>经现场验收调查，本工程 220kV 架空线路经过环境敏感目标时导线对地高度\geq24m。验收监测结果表明，电磁环境敏感目标处的电磁环境能够满足工频电场强度 4000V/m，工频磁感应强度 100μT 公众暴露控制限值要求；本工程 220kV 架空线路经过耕地、园地、道路等场所时，耕地、园地、道路等场所处的工频电场强度能够满足 10kV/m 的限制要求。</p> <p>环评批复：</p> <p>经现场验收调查，本项目架空线通过环境敏感目标时，适当抬高了导线对地净空高度，环境敏感目标处的电磁环境满足工频电场强度 4000V/m，工频磁感应强度 100μT 公众暴露控制限值要求。</p>
	噪声	<p>环评报告：</p> <p>通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电等措施，以降低可听噪声。</p>	<p>已落实：</p> <p>环评报告：</p> <p>架空线路建设时选购了表面光滑的导线，减少了电晕放电，并保持了导线足够的对地高度等措施以降低可听噪声。</p>
	其他	<p>环评批复：</p> <p>（1）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作；会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。</p> <p>（2）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。</p> <p>（3）项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。</p> <p>（4）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。</p>	<p>环评批复：</p> <p>（1）本项目对输变电工程相关科普知识进行了宣传，并会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得了公众对本工程建设的理解和支持。</p> <p>（2）本项目严格执行了配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。</p> <p>（3）本项目正在按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，开展配套环境保护设施竣工自主验收工作。验收合格后，项目将正式投入运行。</p> <p>（4）本项目已在批复自下达之日起五年内建设，项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施未发生重大变动，不需重新报批项目的环境影响评价文件。</p>

表 7 电磁环境、声环境监测

电 磁 环 境 监 测	<p>监测因子及监测频次</p> <p>(1) 监测因子：工频电场、工频磁场</p> <p>(2) 监测频次：监测 1 次</p>
	<p>监测方法及监测布点</p> <p>按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中布点方法进行布点。</p> <p>输电线路跨越的电磁环境敏感目标均应进行监测；若两杆塔间线路不跨越环境敏感目标，则在两杆塔间距边导线两侧最近的敏感目标处监测，监测点位于距地面 1.5m 高度处、距敏感目标不小于 1m；若电磁环境敏感目标为多层建筑，则布设垂向监测点位。</p> <p>输电线路断面监测以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影点为起点，顺序测至距离边导线对地投影 50m 处，在测量最大值时，两相邻监测点的距离应不大于 1m。</p> <p>本工程输电线路监测点位示意图见附图 3-1~附图 3-8。</p>
	<p>监测单位、监测时间、监测环境条件</p> <p>(1) 监测单位：江苏核众环境监测技术有限公司</p> <p>(2) 监测时间：2022 年 2 月 15 日（昼间 8:00~17:00）</p> <p>(3) 监测环境条件：昼间：多云，温度：1℃~5℃，相对湿度：57%~64%</p>
	<p>监测仪器及工况</p> <p>(1) 监测仪器：</p> <p>(2) 监测工况</p>

监测结果分析

(1) 输电线路调查范围内环境敏感目标

本工程输电线路调查范围内的环境敏感目标测点处工频电场、工频磁场监测结果如表 7-2 所示，监测点位示意图见附图 3-1~附图 3-8。

经验收监测，本工程输电线路验收调查范围内环境敏感目标测点处工频电场强度为 0.6V/m~203.4V/m，工频磁感应强度为 0.028~0.324 μ T，其中距地面 1.5m 测点处工频电场强度为 10.3V/m~203.4V/m，工频磁感应强度为 0.041 μ T~0.297 μ T；多层垂向测点处工频电场强度为 0.8V/m~10.7V/m，工频磁感应强度为 0.106 μ T~0.324 μ T。环境敏感目标测点处工频电场强度、工频磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的标准限值要求。

(2) 输电线路断面监测

本工程在线路监测断面处布设监测点位，其工频电场、工频磁场监测结果如表 7-3 所示，监测点位示意图见附图 3-3。

经验收监测，本工程 220kV 输电线路监测断面测点处的工频电场强度为 7.8V/m~262.6V/m，工频磁感应强度为 0.060 μ T~0.349 μ T。监测断面测点处工频电场强度、工频磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度小于 4000V/m、工频磁感应强度小于 100 μ T 的控制限值要求，同时能够满足架空线路下方“耕地”等场所电场强度小于 10kV/m 的控制限值要求。

额定负载的电磁环境影响分析

根据监测结果，输电线路沿线及敏感目标处的工频电场强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m 标准限值要求，工频电场强度仅与运行电压相关，验收监测期间输电线路运行电压均达到设计额定电压等级，因此后期运行期间，输电线路沿线及敏感目标处的工频电场强度仍将低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m。

输电线路沿线及敏感目标处的工频磁感应强度为 0.028 μ T~0.349 μ T，为标准限值的 0.028%~0.349%，监测时输电线路电流占设计电流的 11.1%~16.3%，工频磁感应强度与线路负荷成正相关的关系，因此，当输电线路达到额定电流后，输电线路沿线及敏感目标处的工频磁感应强度最大值约为 3.13 μ T，仍能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频磁感应强度 100 μ T 的标准限值要求。

声 环 境 监 测	<p>监测因子及监测频次</p> <p>(1) 监测因子：噪声</p> <p>(2) 监测频次：昼、夜间各监测一次</p>
	<p>监测方法及监测布点</p> <p>(1) 监测方法</p> <p>《声环境质量标准》（GB3096-2008）。</p> <p>(2) 监测布点</p> <p>经验收调查，本工程输电线路调查范围内有声环境敏感目标，因此在敏感目标处、靠近线路一侧测量昼间、夜间噪声值，并选择有代表性的敏感目标进行垂向监测，监测布点情况详见表 7-3，噪声监测点位图见附图 3-1~附图 3-8。</p>
	<p>监测单位、监测时间、监测环境条件</p> <p>(1) 监测单位：江苏核众环境监测技术有限公司</p> <p>(2) 监测时间：2022 年 2 月 15 日（昼间：8:00~11:00，夜间 22:00~23:40）</p> <p>(3) 监测环境条件：昼间：多云，温度：1℃~5℃，相对湿度：57%~64%，风速：1.6m/s~2.3m/s；夜间：多云，温度：1℃~3℃，相对湿度：57%~61%，风速：1.6m/s~2.2m/s</p>
	<p>监测仪器及工况</p> <p>(1) 监测仪器：</p> <p>(2) 监测工况</p>
	<p>监测结果分析</p> <p>监测结果表明，本工程输电线路调查范围内敏感目标测点处昼间噪声为 50dB(A)~54dB(A)，夜间噪声为 45dB(A)~48dB(A)，噪声测点处测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准限值要求。</p> <p>额定负载的声环境影响分析</p> <p>由监测结果可知，本工程线路沿线敏感目标测点处噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准限值要求。</p> <p>220kV 输电线路下的可听噪声主要是架空输电线路在运行中由于电晕放电、金具放电，在其周围形成电磁性噪声，其强度与线路负荷无关。由此可以推测，在本工程运行负荷达到额定负荷时，噪声影响基本与本次验收监测结果一致，仍能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 标准限值要求。</p>

表 8 环境影响调查

<p>施工期</p>
<p>生态影响</p> <p>对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目验收调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。</p> <p>对照《建设项目环境影响分类管理目录（2021 版）》中第三条，本项目验收调查范围内涉及定山风景名胜区，距其最近约 260m；除此之外，调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。</p> <p>对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号），本项目输电线路调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线；对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本项目输电线路调查范围内涉及定山风景名胜区，距其最近约 260m。</p> <p>本工程临近定山风景名胜区施工时，优化了施工方案，严格控制了施工场地范围，将施工临时场地设置在了远离定山风景名胜区的区域，未将施工人员生活污水、施工废水、施工含油废水排入定山风景名胜区管控范围内，未对定山风景名胜区的生态环境产生影响，未改变风景名胜区主导生态功能。</p> <p>本项目施工过程中，减少了开辟临时便道，合理布置了材料的堆放场地，减少了临时占地；施工后及时清理了现场，，拆除塔基基础至地下 1 米，对开挖的土石方及时地回填，线路周围植被恢复良好，新立塔基处进行了绿化，拆除塔基处恢复了土地原貌；恢复了原有塔基周围场地，对临时占用的场地恢复了绿化，对周围生态环境影响较小。</p>
<p>污染影响</p> <p>（1）声环境影响调查</p> <p>本工程施工时采用了低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；加强了施工管理，文明施工，错开了高噪声设备使用时间，未在夜间施工，最大程度减轻了施工噪声对周围环境的影响。</p> <p>（2）大气环境影响调查</p> <p>施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时进行了密闭，避免了沿途漏撒；加强了材料转运与使用的管理，进行了合理的装卸和规范操作；对进出施工场地的车辆进行了冲洗等，减少了扬尘的产生，未发生扬尘等扰民现象；施工结束后，</p>

对空地进行了硬化和覆盖，减少了裸露地面面积，降低了施工对周边环境的影响。

(3) 水环境影响调查

本工程施工过程产生的施工泥浆水已排入临时沉淀池，对去除悬浮物后的废水进行了循环使用，未外排，沉渣已定期清理，施工含油废水经隔油池处理后已回收利用；施工人员租用了当地民房，产生的生活污水纳入当地污水处理系统处理。

(4) 固废环境影响调查

本工程施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾已分别分类收集处理；无弃土弃渣产生，建筑垃圾（含拆除塔基产生的混凝土等）已委托相关单位运送至指定受纳场地，生活垃圾收集后已由环卫部门送至附近垃圾收集点。拆除的杆塔及导线作为废旧物资进行了回收利用，对周围环境影响较小。

环境保护设施调试期

生态影响

经验收调查，输电线路塔基永久占地已按环保和水保设计要求采取了相应的工程措施和植物措施，未对周围生态环境产生不利影响。

污染影响

(1) 电磁环境影响调查

本项目建设时适当抬高了导线对地高度，经现场验收监测，本工程建成运行后，输电线路沿线敏感目标测点处的工频电场强度、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的限值要求，输电线路监测断面测点处工频电场强度、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的限值要求，同时能够满足线下道路等场所工频电场强度控制限值为 10kV/m 的要求，杆塔上悬挂有警示和防护指示标志。

(2) 声环境影响调查

经现场验收监测，本工程输电线路调查范围内敏感目标测点处噪声测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准要求。

(3) 水环境影响调查

本工程输电线路环保设施调试期无废水产生，未对周围水环境产生影响。

(4) 固废环境影响调查

本工程输电线路环保设施调试期无固体废物产生，未对周围环境产生影响。

(5) 大气环境影响调查

本工程输电线路环保设施调试期无大气污染物产生，未对周围的环境空气产生影响。

表 9 环境管理及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和环保设施调试期）：

国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司负责该项目的建设、施工，该项目建成并完成竣工环保验收后，国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司负责该项目的运营、管理。具体如下：

（1）施工期环境管理环境管理机构设置

本工程的施工期环境管理由建设单位国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司负责。

在项目建设中，建设方在施工期间设有专人负责环境保护管理工作，对施工中的每一道工序都严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查，并在施工期间采取了以下环境管理措施：

①制定本工程施工中的环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。

②收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验和技術。

③加强对施工人员的素质教育，要求施工人员在施工活动中应遵循环保法规，不得用高音喇叭进行生产指挥，提高全体员工文明施工的认识和能力。

④负责日常施工活动中的环境管理工作，做好输变电工程附近区域的环境特征调查，对环境保护目标做到心中有数。

⑤做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

⑥施工单位在施工工作完成后的植被恢复和补偿及其他生态恢复措施。

⑦工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报工程运行主管部门。

（2）环保设施调试期环境管理机构设置

本工程环保设施调试期环境管理由建设单位负责。

项目环保设施调试期期间，建设单位实施以下环境管理的内容：

①贯彻执行国家和地方的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度，制定和实施各项环境管理计划。

②掌握项目附近的环境特征和重点环境保护目标情况，建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。

③不定期地巡查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工

程运行相协调。

④协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。

⑤配合有关部门积极妥善处理项目附近群众对项目投运后所产生的工频电场、工频磁场、噪声等投诉。

⑥对项目运行的有关人员进行环境保护技术和政策方面的培训，加强环保宣传工作，增强环保管理的能力，减少运行产生的不利环境影响。具体的环保管理内容包括：《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《电力设施保护条例》等其他有关的国家和地方的规定。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况：

(1) 环境监测计划落实情况

项目进入环保设施调试期后，由江苏核众环境监测技术有限公司对本工程调查范围内电磁环境和声环境进行了竣工验收监测。

本工程环境管理监测计划见 9-1。

表 9-1 运行期监测计划

序号	名称	内容	
1	工频电场、工频磁场	点位布设	线路沿线及敏感目标处
		监测指标	工频电场强度、工频磁感应强度
		监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
		监测时间及频次	竣工环保验收监测 1 次； 存在纠纷投诉时监测
2	噪声	点位布设	线路沿线及敏感目标处
		监测指标	昼间、夜间等效声级， L_{eq} , dB (A)
		监测方法	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
		监测时间及频次	竣工环保验收监测 1 次；存在纠纷投诉时监测

(2) 环境保护档案管理情况

本工程的环境保护审查、审批手续齐全。工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计文件及其批复文件和资料、工程总结等资料均已成册归档。

环境管理状况分析：

经过调查核实，施工期及环保设施调试期采取的环境管理措施有效。相关单位制定了相关的环境保护管理规定。国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司根据相关法律法规要求，对本工程的环境保护工作进行了详细分工，明确了各部门职责。

表 10 竣工环境保护验收调查结论与建议

调查结论

(1) 项目基本情况

本期新建 220kV 滨季 2K73/2K74 线线路路径总长 4.95km,同塔双回架设,相序为 ACB/CAB。新建 25 基杆塔,拆除原 220kV 滨季 2K73/2K74 线#11~#26 间 15 基杆塔及相应 4.95km 双回导线。

本工程 220kV 新建架空线路采用 2×JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线。相序为 ACB/CAB。

(2) 环保措施落实情况

根据现场调查结果,项目落实了设计文件、环评报告表以及环评批复文件中提出的各项污染防治措施和生态保护措施,能够满足环境影响评价和批复文件中所提出的要求,环保措施有效。

(3) 生态影响调查结论

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022),本项目验收调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《建设项目环境影响分类管理目录(2021 版)》中第三条,本项目验收调查范围内涉及定山风景名胜区,距其最近约 260m;除此之外,调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74 号),本项目输电线路调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线;对照《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发[2020]1 号),本项目输电线路调查范围内涉及定山风景名胜区,距其最近约 260m。

本工程临近定山风景名胜区施工时,优化了施工方案,严格控制了施工场地范围,将施工临时场地设置在了远离定山风景名胜区的区域,未将施工人员生活污水、施工废水、施工含油废水排入定山风景名胜区管控范围内,未对定山风景名胜区的生态环境产生影响,未改变风景名胜区主导生态功能。

本项目施工过程中,减少了开辟临时便道,合理布置了材料的堆放场地,

减少了临时占地；施工后及时清理了现场，，拆除塔基基础至地下 1 米，对开挖的土石方及时地回填，线路周围植被恢复良好，新立塔基处进行了绿化，拆除塔基处恢复了土地原貌；恢复了原有塔基周围场地，对临时占用的场地恢复了绿化，对周围生态环境影响较小。

(4) 电磁环境影响调查结论

经验收监测，本工程输电线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的限值要求，输电线路监测断面测点处工频电场、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的限值要求，同时能够满足线下道路等场所工频电场强度控制限值为 10kV/m 的要求。

(5) 声环境影响调查结论

本工程施工时采用了低噪声施工机械设备，尽量控制了设备噪声源强；加强了施工管理，文明施工，尽量错开了高噪声设备使用时间，未在夜间施工，最大程度减轻了施工噪声对周围环境的影响。

经验收监测，本工程输电线路调查范围内敏感目标测点处的昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 4a 类标准限值要求。

(6) 大气环境影响调查结论

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时进行了密闭，避免了沿途漏撒；加强了材料转运与使用的管理，进行了合理的装卸和规范操作；对进出施工场地的车辆进行了冲洗等，减少了扬尘的产生，未发生扬尘等扰民现象；施工结束后，对空地进行了硬化和覆盖，减少了裸露地面面积，降低了施工对周边环境的影响。

本工程输电线路在环保设施调试期无扬尘产生，未对周围环境产生影响。

(7) 水环境影响调查结论

本工程施工过程产生的施工泥浆水已排入临时沉淀池，对去除悬浮物后的废水进行了循环使用，未外排，沉渣已定期清理，施工含油废水经隔油池处理后已回收利用；施工人员租用了当地民房，产生的生活污水纳入当地污水处理系统处理。

本工程输电线路在环保设施调试期无废水产生，未对周围环境产生影响。

(8) 固体废物环境影响调查结论

本工程施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾已分别分类收集处理；无弃土弃渣产生，建筑垃圾（含拆除塔基产生的混凝土等）已委托相关单位运送至指定受纳场地，生活垃圾收集后已由环卫部门送至附近垃圾收集点。拆除的杆塔及导线作为废旧物资进行了回收利用，对周围环境影响较小。

本工程输电线路在环保设施调试期无固体废物产生，未对周围环境产生影响。

(9) 环境管理与监测

环境管理状况及监测计划落实情况调查结果表明，从项目的可行性研究、施工到运行阶段，本工程的建设认真执行了国家建设项目环境影响评价制度，建设单位环境保护管理组织机构健全，管理规章制度较完善，环境监测计划得到落实。

(10) 验收调查总结论

综上所述，江阴 220kV 滨季 2K73、2K74 线#11~#26 迁改工程在设计、施工和环境保护设施调试期均已落实了环境影响报告表及其批复文件中的要求，采取了有效地环境保护措施和生态保护措施，验收监测结果表明本工程电磁环境和声环境影响均可以满足环评及批复文件的标准限值要求，其他环境要素也均符合环评及批复文件的要求，因此，从环境保护角度分析，建议江阴 220kV 滨季 2K73、2K74 线#11~#26 迁改工程通过竣工环保验收。

建议

建设单位应加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。